

Prot. n. 2415/2015

**Servizio di manutenzione triennale dei materiali refrattari dei forni di incenerimento e delle caldaie presso l'impianto di termovalorizzatore dei rifiuti solidi urbani di CORE sito in Sesto S. Giovanni". CIG 6358067ADC - CPV 45259000-7.**

**RISPOSTE IN ORDINE AI CHIARIMENTI RICHIESTI**

**Al punto 9.5.2 del capitolato speciale di appalto, tra i materiali richiesti per le pareti laterali della camera di post combustione si richiede il mattone refrattario, spessore 230 mm. A base Bauxitica, avente una percentuale di alluminia del 60% e porosità apparente non superiore al 16%....si chiede se è possibile ammettere un prodotto con caratteristiche differenti rispetto a quanto richiesto.**

Per quanto richiesto al punto 9.5.2 del capitolato speciale d'appalto si può ammettere per il mattone refrattario una "porosità apparente non superiore al 18%".

Sesto San Giovanni 24/09/2015

Responsabile Unico del Procedimento  
Angelo Garavaglia

